


ELEMENTY PROJEKTOWANE
BLOK B - SKRZYDŁO POŁNOCNE
RZUT - POZIOM +2



S1 ŚCIANA GRUB. 24 CM:
Farba silikonowa
Tynk zewnętrzny cementowy na siłce
Ocieplenie z wełny mineralnej grub. 15 cm
Boczek silikonowy grub. 24 cm
Tynk wewnętrzny cem.-wsp. grub. 2,5 cm
Gładz gipsowa jednowarstwowa
Farba wewnętrzna lateksowa dopuszczona do stosowania w obiektach służby zdrowia

S2 ŚCIANA GRUB. 12 CM:
Farba wewnętrzna lateksowa dopuszczona do stosowania w obiektach służby zdrowia
Gładz gipsowa jednowarstwowa
Tynk wewnętrzny cem.-wsp. grub. 2,5 cm
Boczek silikonowy grub. 12 cm
Tynk wewnętrzny cem.-wsp. grub. 2,5 cm
Gładz gipsowa jednowarstwowa
Farba wewnętrzna lateksowa dopuszczona do stosowania w obiektach służby zdrowia

SS ŚCIANA SZYBU WINDY (część powyżej poz. terenu):
Farba silikonowa
Tynk zewnętrzny cementowy na siłce
Ocieplenie z wełny mineralnej grub. 15 cm
Ściana żelbetonowa grub. 20 cm
Tynk wewnętrzny cem.-wsp. grub. 2 cm
Farba wewnętrzna lateksowa dopuszczona do stosowania w obiektach służby zdrowia