


ELEMENTY PROJEKTOWANE  
BLOK B - SKRZYDŁO POŁOCCNE  
RZUT - POZIOM +1



<b>S1 ŚCIANA GRUB. 24 CM:</b>
Farba silikonowa
Tynk zewnętrzny dociekawistowy na szkie
Ocieplenie z wełny mineralnej grub. 15 cm
Boczek silikonowy grub. 24 cm
Tynk wewnętrzny cem.-wap. grub. 2,5 cm
Gładz gipsowa jednowarstwowa
Farba wewnętrzna laktosowa dopuszczona do stosowania w obiektach służby zdrowia

<b>S2 ŚCIANA GRUB. 12 CM:</b>
Farba wewnętrzna laktosowa dopuszczona do stosowania w obiektach służby zdrowia
Gładz gipsowa jednowarstwowa
Tynk wewnętrzny cem.-wap. grub. 2,5 cm
Boczek silikonowy grub. 12 cm
Gładz gipsowa jednowarstwowa
Farba wewnętrzna laktosowa dopuszczona do stosowania w obiektach służby zdrowia

<b>S5 ŚCIANA SZYBŁU WINDY (część powyżej poz. terenu):</b>
Farba silikonowa
Tynk zewnętrzny dociekawistowy na szkie
Ocieplenie z wełny mineralnej grub. 15 cm
Ściana laktosowa grub. 20 cm
Tynk wewnętrzny cem.-wap. grub. 2 cm
Farba wewnętrzna laktosowa dopuszczona do stosowania w obiektach służby zdrowia

PRACOWNIA PROJEKTOWA	
POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z o.o. 00-521 Warszawa, ul. Długa 44-56, tel. 510 015 010	
TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOMPLEKSU JEDNOSTKI REHABILITACJI ILECZEBNO-REHABILITACYJNEJ DO PRZEWOZU ŁOŻEK SZPITALNYCH	
INWESTOR: Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, ul. Żwirki i Wigury 13, 00-725 Warszawa, tel. 22 646 71 00	
OBIEKT: BLOK B - SKRZYDŁO POŁOCCNE	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY: NR LPR: 1 PODPIS: mgr inż. Andrzej Klimkiewicz	
OPRACOWAŁ: SI-455/68	
TREŚĆ RYSUNKU: ELEMENTY PROJEKTOWANE BLOK B - SKRZYDŁO POŁOCCNE RZUT - POZIOM +1	
DATA: 05.09.2016r.	
SKALA RYSUNKU: 1:50	
NUMER PORZĄDKOWY: 12	