

ELEMENTY PROJEKTOWANE  
BLOK A - SKRZYDŁO ZACHODNIE  
RZUT - POZIOM 0

S1 ŚCIANA GRUB. 24 CM:


Farba silikonowa  
Tynk zewnętrzny cienkowarstwowy na siatce  
Ocieplenie z wełny mineralnej grub. 15 cm  
Błoczek silikonowy grub. 24 cm  
Tynk wewnętrzny cem.-wap. grub. 2,5 cm  
Gładź gipsowa jednowarstwowa  
Farba wewnętrzna lateksowa dopuszczona do stosowania w obiektach służby zdrowia

S2 ŚCIANA GRUB. 12 CM:

Farba wewnętrzna lateksowa dopuszczona do stosowania w obiektach służby zdrowia  
Gładź gipsowa jednowarstwowa  
Tynk wewnętrzny cem.-wap. grub. 2,5 cm  
Błoczek silikonowy grub. 12 cm  
Tynk wewnętrzny cem.-wap. grub. 2,5 cm  
Gładź gipsowa jednowarstwowa  
Farba wewnętrzna lateksowa dopuszczona do stosowania w obiektach służby zdrowia

P PODJAZD:

Farba zewnętrzna mineralna  
Tynk zewnętrzny cem.-wap. grub. 2 cm  
Siatka stalowa tynkarska  
Błoczek betonowy grub. 24 cm  
Siatka stalowa tynkarska  
Tynk zewnętrzny cem.-wap. grub. 2 cm  
Farba zewnętrzna mineralna



OZNACZENIA:

- PROJEKTOWANA INSTALACJA C.O.
- RUR Z POLIPROPYLENU STABILIZOWANE
- PION CENTRALNEGO OGRZEWANIA
- NUMER PIONU CO
- 20° - TEMPERATURA OBLICZENIOWA
- GRZEJNIK STALOWY PŁYTOWY HIGIENICZNY Z ZAWOREM TERMOSTATYCZNYM

UWAGA:  
PRZEJŚCIA PRZEZ STROPY I ŚCIANY WYKONAĆ W RURACH  
OSŁONOWYCH, PRZEJŚCIA PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA  
PROZ. W KLASIE ODPORNOŚCI TYCH PRZEGRÓD

PRACOWNIA PROJEKTOWA



POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z o.o.  
00-241 Warszawa, ul. Długa 44/50, tel. 510 615 610

TEMAT:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOMPLEKSU  
INSTYTUTU REUMATOLOGII O TRZY KLATKI  
SCHODOWE ORAZ SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY  
DO PRZEWOZU ŁÓŻEK SZPITALNYCH

INWESTOR:

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji  
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher  
02-637 Warszawa, ul. Spartańska 1

OBIEKT:

BLOK A - SKRZYDŁO ZACHODNIE  
02-637 Warszawa, ul. Spartańska 1

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

PROJEKTOWAŁ W SPEC. SANIT.:	MAZ/0063/	PODPIS:
mgr inż. Piotr Jastrzębski	POOS/12	
SPRAWDZIŁ W SPEC. SANIT.:	MAZ/0210/	
mgr inż. Karol Sarnacki	PWOS/11	

TREŚĆ RYSUNKU:

INSTALACJE SANITARNE  
BLOK A - SKRZYDŁO ZACHODNIE  
RZUT - POZIOM 0

DATA:

05.09.2016r.

SKALA RYSUNKU:

1:50

NUMER PORZĄDKOWY:

I/IS/02