

ELEMENTY PROJEKTOWANE
BLOK A - SKRZYDŁO WSCHODNIE
RZUT - POZIOM -1

52 ŚCIANA GRUB. 12 CM:

Farba wewnętrzna lateksowa dopuszczona do stosowania w obiektach służby zdrowia

Gład gipsowa jednowarstwowa

Tynk wewnętrzny cem.-wap. grub. 2,5 cm


Bluszcz silikonowy grub. 12 cm

Tynk wewnętrzny cem.-wap. grub. 2,5 cm

Gład gipsowa jednowarstwowa

Farba wewnętrzna lateksowa dopuszczona do stosowania w obiektach służby zdrowia

S3	ŚCIANA FUNDAMENTOWA:
Grunt rodzimy	
Folia kuberktowa	
Płyty z polistyrenu ekstrudowanego grub. 12 cm	
Izolacja pionowa z masy bitumicznej	
Blocki betonowe grub. 24 cm	
Tynk wewnętrzny cem.-wapi. grub. 2,5 cm	
Gładz gipsowa jednowarstwowa	
Farba wewnętrzna lateksowa doposażona do stosowania w obiektach służby zdrowia	



OZNACZENIA:

PROJEKTOWANA INSTALACJA C.O.
RUR Z POLIPROPYLENU STABILIZOWANE





PION CENTRALNEGO OGRZEWANIA

NUMER PIONU CC

20° – TEMPERATURA OBLICZENIOWA

**GRZEJNIK STALOWY PŁYTOWY HIGIENICZNY
Z ZAWOREM TERMOSTATYCZNYM**

UWAGA:
PRZEJŚCIA PRZEZ STOPY I ŚCIANY WYKONAĆ W RURACH
OSŁONOWYCH, PRZEJŚCIA PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA
POZ. W KLASIE ODPORNOŚCI TYCH PRZEGROD

<p>PRACOWNIA PROJEKTOWA</p> <div>     </div>	
<p>POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z o.o. 00-241 Warszawa, ul. Długa 44/50, tel. 510 615 610</p>	
<p>TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOMPLEKSU INSTYTUTU REJANITOLOGII O DRZEWI KLATKI SCHODOWE ORAZ SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY DO PRZEWOZU ŁÓŻEK SZPITALNYCH</p>	
<p>INWESTOR: Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Elżony Rętkier 02-637 Warszawa, ul. Spartańska 1</p>	
<p>OBIEKT: BLOK A - SKRZYDŁO WSCHDNIE 02-637 Warszawa, ul. Spartańska 1</p>	
<p>ZESPÓŁ PROJEKTOWY: PROJEKTOWAŁ W SPEC. SANIT.: mgr inż. Piotr Jaszczyński SPRAWDZIŁ W SPEC. SANIT.: mgr inż. Karol Samacki</p>	<p>MZ UPG: MKN 006/3 PO05.12 MAZ/02/10 PWOS/11</p>
<p>TRZEŚĆ RYSUNKU: INSTALACJE SANITARNE BLOK A - SKRZYDŁO WSCHDNIE RZUT - poziom I-</p>	
<p>DATA:</p>	<p>05.09.2016r.</p>
<p>SKALA RYSUNKU:</p>	<p>1:50</p>
<p>NUMER PORZĄDKOWY:</p>	
<p>II/IS/01</p>	