

ORAZ W SEKCJI MONITORINGU CCTV NASTĘPUJĄCE ELEMENTY:
- ZASILACZ AWARYJNY UPS 3000VA RACK – 1KPL
- PANEL KROSOWY 24xRJ 45, KAT.6A U/UTP – 1KPL
- PANEL PORZĄDKUJĄCY Z WIESZAKAMI – 1KPL
- PANEL PORZĄDKUJĄCY ZE SZCZOTKĄ – 1KPL
- PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY typu D-LINK DGS-1210-28P (PoE) lub równoważny – 1KPL
- REJESTRATOR TYPU BCS-NVR3208-4K lub równoważny – 1KPL Z WBUDOWANYMI DYSKAMI TWARDYMI 6TB TYPU WD60PURX – 1KPL

DODATKOWO W POMIESZCZENIU LOŻY PIELĘGNIARSKIEJ NALEŻY DOBUDOWAĆ:
- MONITOR CCTV 27" – 1KPL
- MYSZ KOMPUTEROWA STEROWANIA MONITORINGIEM CCTV – 1KPL.

POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE WYSZCZEGÓLNIONO NA RYSUNKACH DOT. MONITORINGU CCTV

UWAGI: ZE SWITCHA WYPROWADZIĆ SYGNAŁ DO MONITORA CCTV W LOŻY PIELĘGNIARSKIEJ POPRZEZ PORT HDMI ORAZ KABEL STERUJĄCY DO MYSZKI KOMP. SYSTEMU MONITORINGU NA BIURKO LOŻY PIELĘGNIARSKIEJ.

LOKALIZACJĘ STANOWISKA NADZORU CCTV I MONITORA 27" UZGODNIĆ NA ETAPIE ARANŻACJI WNĘTRZA.

WYSOKOŚĆ MONTAŻU KAMER WEWNĘTRZNYCH: DO SUFITU PODWIESZANEGO LUB STROPU W PRZYPADKU BRAKU SUFITU PODWIESZANEGO.

NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ, ABY OBSZAR WIDZENIA KAMERY NIE BYŁ PRZESŁANIANY PRZEZ ELEMENTY KONSTRUKCYJNE (NP. BELKI PODCIĄGÓW W PIWNICY) ORAZ INNE ZABUDOWYWANE URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE I ELEMENTY WYSTROJU WNĘTRZ.

W CELU UTRZYMANIA DOTYCHCZASOWEGO JEDNOLITEGO SYSTEMU OKABLOWANIA ORAZ PLANOWANEJ CERTYFIKACJI WSZYSTKIE POŁĄCZENIA I ZAKOŃCZENIA NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA SYSTEMU OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO ALANTEC ORAZ NORMĄ EIA-568B PRZY WYKORZYSTANIU ELEMENTÓW DOPUSZCZONYCH W CHWILI MONTAŻU PRZEZ PRODUCENTA SYSTEM.

OKABLOWANIE OBWODÓW NISKOPRĄDOWYCH NALEŻY ROZPROWADZIĆ W OBRĘBIE KORYTARZA W DEDYKOWANYCH KORYTKACH KABLOWYCH, NATOMIAST ZEJŚCIE Z KORYT DO POSZCZEGÓLNYCH GNIAZD KOŃCOWYCH WYKONAĆ PODTYNKOWO W RURKACH OCHRONNYCH BEZHALOGENOWYCH ø 16/20mm.

W PROJEKTOWANEJ SZAFIE DYSTRYBUCYJNEJ – 42U 19''' DLA SIECI KOMPUTEROWEJ NALEŻY ZABUDOWAĆ NASTĘPUJĄCE ELEMENTY:
- PRZEŁĄCZNICA/PANEL ŚWIATŁOWODOWY 12J – 4KPL
- MODUŁ 16b lub równoważny – 4KPL
- PIGTAIL ŚWIATŁOWODOWY 0,5mb – 4KPL
- PANEL WENTYLACYJNY – 1KPL
- PANEL 24xRJ 45, KAT.6A EKRANOWANY – 7KPL
- PANEL 50xRJ 45, (DLA KABLA TELEFONICZNEGO WIELOPAROWEGO) – 1KPL
- PANEL PORZĄDKUJĄCY Z WIESZAKAMI – 4KPL
- PANEL PORZĄDKUJĄCY ZE SZCZOTKĄ – 4KPL
- PRZEWÓD KROSOWY S/FTP, KAT 6A, DŁ. 0,5m – 50KPL
- PRZEWÓD KROSOWY S/FTP, KAT 6A, DŁ. 1,0m – 50KPL
- PRZEWÓD KROSOWY S/FTP, KAT 6A, DŁ. 1,5m – 50KPL
- PANEL ZASILAJĄCY 9x230V – 2KPL
- ZASILACZ AWARYJNY UPS 3000VA RACK lub równoważny – 1KPL

UWAGA: ZGODNIE Z USTALENIAMI Z DZIAŁEM TECHNICZNYM INWESTORA, ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ AKTYWNYCH SIECI KOMPUTEROWEJ JEST POZA ZAKRESEM ZADANIA.

P. P. "ARCHITEKT STUDIO ILP" 42 – 300 MYSZKÓW UL. PUŁASKIEGO 54 TEL/FAX 34 313-86-00 e-mail:architekt.studio@pro.onet.pl

OBIEKT / INWESTYCJA:	"PRZEBUDOWA CENTRALNEGO BLOKU OPERACYJNEGO Z CZĘŚCIĄ ANESTEZJOLOGICZNĄ, CENTRALNEJ STERYLIZACJI ORAZ KLINIKI REUMOORTOPEDII W NARODOWYM INSTYTUCIE GERIATRII, REUMATOLOGII I REHABILITACJI W WARSZAWIE."
ADRES INWESTYCJI:	UL. SPARTAŃSKA 1, 02-637 WARSZAWA
INWESTOR:	NARODOWY INSTYTUT GERIATRII, REUMATOLOGII I REHABILITACJI IM. PROF. DR HAB. MED. ELEONORY REICHER
ADRES INWESTORA:	UL. SPARTAŃSKA 1, 02-637 WARSZAWA
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA — FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKTANT:	mgr inż. Artur Wieczorek upr.nr SLK/4125/PWOE/12
OPRACOWANIE:	mgr inż. Zbigniew Szecówka
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Tomasz Cieplak upr.nr 22/02
JEDNOSTKA PROJEKTOWA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ:	Biuro Techniczno Handlowe "ENERGO-TECH" Zbigniew Szecówka ul. Zielona 26A; 42-360 Poraj tel. +48 606 135 803
NAZWA RYSUNKU:	SCHEMAT IDEOWY SIECI KOMPUTEROWEJ DLA V PIĘTRA
DATA:	12.2018
SKALA:	1: ---
NUMER RYSUNKU:	E24
TYP INSTALACJI	IE

ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOŻE BYĆ PRZERYSOWYWANY, UZUPEŁNIANY LUB UDSTĘPNIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ. RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2012

594x297