


ELEMENTY PROJEKTOWANE  
BLOK A - SKRZYDŁO WSCHODNIE  
RZUT - POZIOM +1



S1 ŚCIANA GRUB. 24 CM:
Farba silikonowa
Tynk zewnętrzny cienkowarstwowy na siłce
Ocieplenie z wełny mineralnej grub. 15 cm
Błoczek silikatowy grub. 24 cm
Tynk wewnętrzny cem.-wap. grub. 2,5 cm
Gładz gipsowa jednowarstwowa
Farba wewnętrzna lateksowa dopuszczona do stosowania w obiektach służby zdrowia

S2 ŚCIANA GRUB. 12 CM:
Farba wewnętrzna lateksowa dopuszczona do stosowania w obiektach służby zdrowia
Gładz gipsowa jednowarstwowa
Tynk wewnętrzny cem.-wap. grub. 2,5 cm
Błoczek silikatowy grub. 12 cm
Tynk wewnętrzny cem.-wap. grub. 2,5 cm
Gładz gipsowa jednowarstwowa
Farba wewnętrzna lateksowa dopuszczona do stosowania w obiektach służby zdrowia

OZNACZENIA:

PROJEKTOWANA INSTALACJA C.O.  
RUR Z POLIPROPYLENU STABILIZOWANE

PION CENTRALNEGO OGRZEWANIA

NUMER PIONU CO

20° - TEMPERATURA OBLICZENIOWA

GRZEJNIK STALOWY PŁYTOWY HIGIENICZNY  
Z ZAWOPEM TERMOSTATYCZNYM

UWAGA:  
PRZEŚCIGA PRZEZ STROPY I ŚCIANY WYKONAĆ W RURACH  
OSŁONOWYCH, PRZEJŚCIGA PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA  
PPOŻ. W KLASIE ODPORNOŚCI TYCH PRZEGR60

PRACOWNIA PROJEKTOWA

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z o.o.  
00-241 Warszawa, ul. Długa 44/50, tel. 510 615 610

TEMAT:  
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOMPLEKSU  
INSTYTUTU REUMATOLOGII O TRZY KLATKI  
SCHODOWE ORAZ SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY  
DO PRZEWOZU ŁÓZEK SZPITALNYCH

INWESTOR:  
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji  
im. prof. dr hab. med. Eugenya Reichera  
02-637 Warszawa, ul. Spartańska 1

OBIEKT:  
BLOK A - SKRZYDŁO WSCHODNIE  
02-637 Warszawa, ul. Spartańska 1  
ZESPÓŁ PROJEKTOWY: NR UPG: PODPIS:  
PROJEKTOWAŁ W SPEC. SANIT.: MAZ/0063/  
mgr inż. Piotr Jaszczyński POOS/12

TREŚĆ RYSUNKU: INSTALACJE SANITARNE

BLOK A - SKRZYDŁO WSCHODNIE  
RZUT - POZIOM +1

DATA: 05.09.2016r.

SKALA RYSUNKU: 1:50

NUMER PORZĄDKOWY: II/IS/03