UWAGI OGÓLNE:

1. Rysunku nie skalować.

2. Rysunki należy czytać łącznie z opisem technicznym i rysunkami architektonicznymi. Wymiary sprawdzić na budowie i potwierdzić z rysunkami innych branż.

3. Ostateczną koordynację przeprowadzić na budowie.

4. Przed przystąpieniem do prac sprawdzić w odpowiednich projektach prace powiązane. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawić przed przystąpieniem do robót. Niewskazane jest prowadzenie robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień do architektury i pozostałych branż.

5. Wszystkie zmiany, które Wykonawca zdecyduje się wprowadzić (również te, które służą jedynie zmianie technologii) powinny być skonsultowane z projektantem.

6. Przed przystąpieniem do wykonania konstrukcji ścian i stropów, wszystkie przebicia porównać z projektem instalacji.

7. Kolor, wygląd i ostateczną lokalizację elementów widocznych uzgodnić z Architektem.

8. Przejścia przez przegrody zabezpieczone ppoż. wykonać w ogniochronnych przejściach instalacyjnych, zgodnych z klasą odporności danej przegrody.

9. Wszelkie przywołane nazwy własne produktów i materiałów służą określeniu pożądanego standardu wykonania. Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów i urządzeń o parametrach niegorszych, niż wymienione w opracowaniu, po uzyskaniu akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru

10. Centralę C1 należy wyposażyć w automatykę odpowiedzialną za jej współpracę z:
- szafką sterująco-zasilającą regulatory przepływu oraz czujniki ciśnienia w pom. sal operacyjnych.

LEGENDA BRANŻY SANITARNEJ:

- Projektowany kanał okrągły - instalacja wentylatora dachowego
- Projektowany kanał okrągły - instalacja wyciągowa centali C2
- Projektowany kanał okrągły - instalacja nawiewna centali C2
- Projektowany kanał okrągły - instalacja nawiewna centali C1
- Projektowany kanał okrągły - instalacja wyciągowa centali C1
- Projektowany kanał prostokątny - instalacja wyciągowa centali C2
- Projektowany kanał prostokątny - instalacja nawiewna centali C2
- Projektowany kanał prostokątny - instalacja nawiewna centali C1
- Projektowany kanał prostokątny - instalacja wyciągowa centali C1
- Projektowany kanał prostokątny - instalacja wyrzutowa
- Projektowany kanał prostokątny - instalacja czerpna
- Cisnieniowa klapa transferowa
- Pomieszczeniowy czujnik ciśnienia
- VAV+ - Regulator przepływu - wyciąg
- CAV - Regulator stałego przepływu - nawiew
- SZS - Szafka sterująco zasilająca

OBIEKT/ INWESTYCJA:	"PRZEBUDOWA CENTRALNEGO BLOKU OPERACYJNEGO Z CZĘŚCIĄ ANESTEZJOLOGICZNĄ , CENTRALNEJ STERYLIZACJI , ORAZ KLINIKI REUMOORTOPEDII W NARODOWYM INSTYTUCIE GERIATRII, REUMATOLOGII I REHABILITACJI W WARSZAWIE."		
ADRES INWESTYCJI:	UL. SPARTAŃSKA 1, 02-637 WARSZAWA		
INWESTOR:	NARODOWY INSTYTUT GERIATRII, REUMATOLOGII I REHABILITACJI IM. PROF. DR HAB. MED. ELEONORY REICHER UL. SPARTAŃSKA 1, 02-637 WARSZAWA		
BRANŻA:	SANITARNA	FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY	
PROJEKTANT: mgr inż Krzysztof Żelazkiewicz uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej upr.nr 455/02		SPRAWDZIŁ: mgr inż. Jacek Myga uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej upr. nr 414/02	
NAZWA RYSUNKU: RZUT V PIĘTRA - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ	DATA: 12.2018	SKALA: 1:50	NUMER RYSUNKU: WM1

ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOŻE BYĆ PRZERYSOWYWANY, UZUPEŁNIANY LUB ODSTĄPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ. RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD+2012 - A7E1E076